

Jrk nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas	Ühik	Hulk	Märkus
ELEKTRI OSA				
Keskused				
1.	Peakeskus PJK valmistada joonise EL-06 järgi	Tk	1	
2.	Peakeskus PJK A1 valmistada joonise EL-07 järgi	Tk	1	
3.	Peakeskus PJK A2 valmistada joonise EL-07 järgi	Tk	1	
4.	Peakeskus PJK A3 valmistada joonise EL-07 järgi	Tk	1	
5.	Peakeskus PJK A4 valmistada joonise EL-07 järgi	Tk	1	
6.	Peakeskus PJK A5 valmistada joonise EL-07 järgi	Tk	1	
Valgustid				
7.	Välisvalgusti, koos postiga h=4m	Tk	2	Tellija hange
Installatsioonimaterjalid				
8.	Lüliti, 230V, 10A, IP20, süvistatav	Tk		SA projektis
9.	Lüliti, 230V, 10A, IP44, süvistatav	Tk		SA projektis
10.	Grupilüliti, 230V, 10A, IP20, süvistatav	Tk		SA projektis
11.	Veksellüliti, 230V, 10A, IP20, süvistatav	Tk		SA projektis
12.	Ühekohaline maanduskontaktiga pistikupesa 230V, 16A, IP20, süvistatav	Tk		SA projektis
13.	Ühekohaline maanduskontaktiga kaitsekaanega pistikupesa 230V, 16A, IP44, süvistatav	Tk		SA projektis
14.	Ühekohaline maanduskontaktiga kaitsekaanega pistikupesa 230V, 16A, IP55, süvistatav	Tk		SA projektis
15.	Uksekella nupp, 230V, 10A, IP44	Tk	5	
Kaablid ja juhtmed				
16.	Alumiiniumkaabel AXPk 4G50	m	30	
17.	Vaskkaabel MCMK 4x10/10	m	90	
18.	Vaskkaabel XPJ HF-D 5G2,5	m		Määrab töövõtja
19.	Vaskkaabel MCMK 3x2,5/2,5	m	60	
20.	Vaskkaabel XPJ HF-D 3G2,5	m		Määrab töövõtja
21.	Vaskkaabel MCMK 2x1,5/1,5	m		-“-
22.	Vaskkaabel XPJ HF-D 3G1,5	m		-“-
23.	Vaskkaabel XPJ HF-D 3x1,5	m		-“-
24.	Vaskkaabel XPJ HF-D 2x1,5	m		-“-
25.	Vaskjuhe Cu 25	m		-“-
26.	Vaskjuhe MK 16 KEVI	m		-“-
27.	Vaskjuhe MK 6 KEVI	m		-“-
28.	Plasttoru d=100 mm, 750N	m		-“-
29.	Plasttoru d=75 mm, 750N	m		-“-
30.	Plasttoru UPOTEL A d=50mm			
31.	Plasttoru d=50 mm, 750N	m		-“-
Tellija NOBE OÜ		Töö RIDAELAMU ELEKTRIPAIGALDIS		
Objekt	KOMEEDI TN. 2, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA			Töö nr: 2419
Joonis	SPETSIFIKATSIOON			
Projekteeris:	V. Rannakivi	 Maamöödja tn 2 76506 Saue Tel 5142331	Muudatus:	Joon EL-SP
Kontrollis:	V. Rannakivi		Stadium: PÕHIPROJEKT	Leht/ 1/2
Kuupäev:	28.02.2025		Fail: 2419-EL.SP	Moot -

Jrk nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas	Ühik	Hulk	Märkus
32.	Plasttoru d=32 mm	m		-“-
33.	Plasttoru d=20 mm	m		-“-
Sidevõrk				
34.	Pistikupesa 2xRJ45, süvispaigaldus	Tk		SA projektis
35.	Pistikupesa RJ45, süvispaigaldus	Tk		SA projektis
36.	Kaabel UTP 4x2x0,5 Cat.6, Dca s2 d2	m		Määrab töövõtja
37.	Plasttoru D=20mm	m		-“-

Märkused:

- Potentsiaaliühtlustuse juhtide koguse määrab elektritööde võtja vastavalt joonisele EL-12
- Pistikupesad, lülitid ja valgustid on esitatud SA projektiosa joonistel SA-5-03.1, SA-5-03.2, SA-5-04.1, SA-5-04.2
- Enne lõpliku hinnapakumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega.
Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga.
Pakkumine peab sisaldama kõiki vajalikke materjale, kaasa arvatud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemide normaalseks tööks.

Tellija NOBE OÜ		Töö RIDAELAMU ELEKTRIPAIGALDIS	
Objekt	KOMEEDI TN. 2, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA		Töö nr: 2419
Joonis	SPETSIFIKATSIOON		
Projekteeris:	V. Rannakivi	 Maamöödja tn 2 76506 Saue Tel 5142331	Joon EL-SP
Kontrollis:	V. Rannakivi		Leht/ 2/2
Kuupäev:	28.02.2025		Mõõt -
		Muudatus:	
		Staadium:	PÕHIPROJEKT
		Fail:	2419-EL.SP