

1. Projektipangast ei ole võimalik leida hoonete konstruktsioonitüüpe. Kas Teil oleks võimalik need lisada?

Vastus: Projektipanka on lisatud EK-tüübid ning vastav info viidud AR ja EK projektiosades omavahel vastavusse.

2. Kas on saadaval ehituskonstruktsioonide (nt välissein, katus jne) joonised või kirjeldused, kust on selgelt näha nende koosseis?

Vastus: Projektipanka on lisatud EK-tüübid ning vastav info viidud AR ja EK projektiosades omavahel vastavusse.

3. Kuidas on projektis lahendatud maakütte väliskontuuri rajamine? Tundub, et kinnistutel jääb selle jaoks vähe ruumi.

Vastus: Maakütte osas on antud küttekontuuri orienteeruv asukoht (eelprojekti staadiumis ligikaudselt ka välja arvatud). Reeglina oleme tellinud konkreetseid jooniseid ja arvutused töövõtjalt (nt Soojuskeskus OÜ). Ehk siis lõplikku lahendust veel ei ole esitatud.

4. Palun täpsustada sissepääsude varikatuste VK-1/VK-2 ja autovarjualuste lahendus ning pakkumise maht.

AR seletuskirjas p. 7.7 „Varikatused“ on kirjeldatud:

„Hoone peasissepääsu ukse kohale on lisavarustusena võimalik paigaldada varikatus – karastatud klaas, toetub vahelakke kinnituva lehele metallist raamile. Samuti on võimalik lisavarustusena paigaldada hoone ette autovarjualune, mis hoonest sõltumatu, metallkonstruktsioonis, puittaladel laega, rullmaterjalist katusekate.“

Sissepääsu varikatused VK-1 / VK-2

AR osas eraldi varikatuste tööjooniseid ei ole ning AR seletuskirjas on varikatus kirjeldatud karastatud klaasist lahendusena.

Vastus: AR osas meil jah, ei ole klaasist varikatusele eraldi detailijoonist – konstruktiivses osas on kinnitamiseks vajalik metallraam olemas ja loogika oli selles, et selle klaasiprojekti teeb nagunii allhankija ja hetkel ei hakka sellesse rohkem aega panustama.

Konstruktiivselt on see varikatus lihtne – EK osas joonistatud metallraamile kinnitatakse klaasvarikatus punktikinnitustega vastavalt tootja kataloogile. Terasraam, millel hoone seintega ühendamata klaastahvlitest katus.

Samas EK projektis on näidatud:

EK-4-001 joonisel VK-1 – 1 tk ja VK-2 – 4 tk hoone kohta;

EK-9-021 – Varikatus VK-1;

EK-9-022 – Varikatus VK-2;

EK-5-001 – varikatuse lahendus niiskuskindla 21 mm vineeri ja hüdroisolatsiooniga.

Seega erineb EK joonistel näidatud lahendus AR seletuskirjas kirjeldatud karastatud klaasist varikatusest.

Vastus: Tegemist on kahe erineva asjaga – VK1 ja VK2 on metallraamil varikatused välisuste kohal. Vahetult välisukse kohal. Teisel konstruktori joonisel aga on kajastatud hoone teise korruse parapeti konsoolne nokk.

Palun kinnitada:

Kas VK-1 ja VK-2 kuuluvad hanke põhitööde mahtu või on tegemist lisavarustusega?

Milline lahendus on kehtiv – AR seletuskirjas kirjeldatud karastatud klaasist varikatus või EK joonistel näidatud vineeri ja hüdroisolatsiooniga varikatus?

Autovarjualune

Vastus: Klaasist varikatuse osas on tegemist lisavarustusega – hoone küljes olev parapeti konsoolne osa on hoone külge kuuluv element nagu välissein vmt. Autovarjualune on lisavarustus

Autovarjualusele on koostatud eraldi AR joonis AR-7-14 S14 Autovarjualune ning samuti EK tööjoonised.

Samas on AR seletuskirjas autovarjualune kirjeldatud lisavarustusena ning asendiplaanidel ei ole näidatud autovarjualuste konkreetset paiknemist ega kogust.

Vastus: Jah – nii see on – tegemist on lisavarustusega, mis tahtis veidi detailsemat läbijoonistamist, erinevalt suhteliselt standardsest klaasvarikatusest. Selleks, et klientidel ei tekiks kõrgendatud ootusi, ei kajastu varikatused asendiplaanil

Palun kinnitada:

Kas autovarjualused kuuluvad hanke põhitööde mahtu või tuleb need pakkuda lisavarustusena?

Kui autovarjualune tuleb pakkuda, siis millise kogusega tuleb pakkumises arvestada?

Vastus: Varjualused on lisavarustus ja kogus teadmata – tuleb tn arvestada min. 1, et hinda teada saada.

5. Kas maasoojuspumbad on ainuke võimalik soojusenergiaallikas või võiks alternatiivina kaaluda ka õhk-vesi soojuspumpasid? Kui kindel soov on kasutada maasoojuspumpasid, siis palun edastada ka selle osa projekt.

Vastus: Maakütte osas on antud küttekontuuri orienteeruv asukoht (eelprojekti staadiumis ligikaudselt ka välja arvatud). Reeglina oleme tellinud konkreetsed joonised ja arvutused töövõtjalt (nt Soojuskeskus OÜ). Ehk siis lõplikku lahendust veel ei ole esitatud.

6. Palume täpsustada, kas välisvalgustid tuleb pakkumuses arvestada või hangib Tellija need otse.

Vastus: Välisvalgustid tuleb pakkumuses arvestada.