

MATERJALIDE LOETELU. KÜTE

Pos. №	Tehniline iseloomustus	Tüüp	Mõõt	Hulk	Märkused
Korter 1					
1	Põrandaküttesüsteemi jaotuskollektor komplektis sulgventiilid, ajamid	5 kontuuri	kompl.	2	
2	Põrandaküttetoru pe-PEX	d 20x2,0	j.m.	605	
3	Toatermostaat		kompl.	9	
4	Põrandatemperatuuri andur		kompl.	3	
5	Automaatne õhualdaja	DN15	tk.	4	
6	Alu-PEX toru (+ vajadusel kaitsehülss)	Ø25x2,3	j.m.	16	
7	Alu-PEX toru	Ø32x2,9	j.m.	6	
8	Maasoojuspump Q~5kW komplektis soojatarbevee boiler 185 ltr.		kompl.	1	
9	Akumulatsiooni paak 100 ltr.		kompl.	1	
10	Abimaterjalid Isolatsioon Kivivill, Armaflex		kompl.		vastavalt vajadusele
Korter 2					
1	Põrandaküttesüsteemi jaotuskollektor komplektis sulgventiilid, ajamid	5 kontuuri	kompl.	2	
2	Põrandaküttetoru pe-PEX	d 20x2,0	j.m.	550	
3	Toatermostaat		kompl.	9	
4	Põrandatemperatuuri andur		kompl.	2	
5	Automaatne õhualdaja	DN15	tk.	4	
6	Alu-PEX toru (+ vajadusel kaitsehülss)	Ø25x2,3	j.m.	16	
7	Alu-PEX toru	Ø32x2,9	j.m.	6	
8	Maasoojuspump Q~5kW komplektis soojatarbevee boiler 185 ltr.		kompl.	1	
9	Akumulatsiooni paak 100 ltr.		kompl.	1	
10	Abimaterjalid Isolatsioon Kivivill, Armaflex		kompl.		vastavalt vajadusele
Korter 3					
1	Põrandaküttesüsteemi jaotuskollektor komplektis sulgventiilid, ajamid	5 kontuuri	kompl.	2	
2	Põrandaküttetoru pe-PEX	d 20x2,0	j.m.	550	
3	Toatermostaat		kompl.	9	
4	Põrandatemperatuuri andur		kompl.	2	
5	Automaatne õhualdaja	DN15	tk.	4	
6	Alu-PEX toru (+ vajadusel kaitsehülss)	Ø25x2,3	j.m.	16	
7	Alu-PEX toru	Ø32x2,9	j.m.	6	
8	Maasoojuspump Q~5kW komplektis soojatarbevee boiler 185 ltr.		kompl.	1	
9	Akumulatsiooni paak 100 ltr.		kompl.	1	
10	Abimaterjalid Isolatsioon Kivivill, Armaflex		kompl.		vastavalt vajadusele
Korter 4					
1	Põrandaküttesüsteemi jaotuskollektor komplektis sulgventiilid, ajamid	5 kontuuri	kompl.	2	
2	Põrandaküttetoru pe-PEX	d 20x2,0	j.m.	550	
3	Toatermostaat		kompl.	9	
4	Põrandatemperatuuri andur		kompl.	2	
5	Automaatne õhualdaja	DN15	tk.	4	
6	Alu-PEX toru (+ vajadusel kaitsehülss)	Ø25x2,3	j.m.	16	
7	Alu-PEX toru	Ø32x2,9	j.m.	6	
8	Maasoojuspump Q~5kW komplektis soojatarbevee boiler 185 ltr.		kompl.	1	
9	Akumulatsiooni paak 100 ltr.		kompl.	1	
10	Abimaterjalid		kompl.		vastavalt

	Isolatsioon Kivivill, Armaflex				vajadusele
Korter 5					
1	Põrandaküttesüsteemi jaotuskollektor komplektis sulgventiilid, ajamid	5 kontuuri	kompl.	2	
2	Põrandaküttetoru pe-PEX	d 20x2,0	j.m.	605	
3	Toatermostaat		kompl.	9	
4	Põrandatemperatuuri andur		kompl.	3	
5	Automaatne õhualdaja	DN15	tk.	4	
6	Alu-PEX toru (+ vajadusel kaitsehülss)	Ø25x2,3	j.m.	16	
7	Alu-PEX toru	Ø32x2,9	j.m.	6	
8	Maasoojuspump Q~5kW komplektis soojatarbevee boiler 185 ltr.		kompl.	1	
9	Akumulatsiooni paak 100 ltr.		kompl.	1	
10	Abimaterjalid Isolatsioon Kivivill, Armaflex		kompl.		vastavalt vajadusele

Märkused

Töövõtja on kohustatud kontrollima vajaminevat materjalide õigsust enne töövõtu lepingu koostamist. Muudatused materjalide valiku osas koostööstada eelnevalt Tellijaga ja projekteerijaga.