

Pos. №	Tehniline iseloomustus	Tüüp	Mõõt	Hulk	Märkused
Korter 1					
1	Rootorsoojusvahetiga (~85%) ventseade SP +85 l/s 130Pa Pel=0,12kW VT -85 l/s 130Pa Pel=0,12kW El.kalorifeer Pel=1,0kW		kompl.	1	SP-1/VT-1 n. Komfovent Domekt
2	Mürasummuti Sama Sama Sama	D200 L=0,6m D160 L=0,9m D125 L=0,3m D100 L=0,3m	kompl. kompl. kompl. kompl.	1 4 1 8	n. ETS Nord
3	Välisrest (õhuvõtt)	250x250(h)	kompl.	1	n. ETS Nord
4	Heitõhuotsik	D200	kompl.	1	n. ETS Nord
5	Heitõhuotsik	D125	kompl.	1	n. ETS Nord
6	Sissepuhkedifuuser / plafoon Sama Sama Sama	DSK-125 DSK-100 DVP-100 RK-PK-100	kompl. kompl. kompl. kompl.	1 5 1 1	n. ETS Nord
7	Väljatõmbeplafoon Sama Sama	DSE-125 DSE-100 RK-PK-100	kompl. kompl. kompl.	1 8 2	n. ETS Nord
8	Tagasilöögiklapp Sama	D200 D125	kompl. kompl.	1 1	n. ETS Nord
9	Tsingitud plekist õhukanal Sama Sama Sama	D100 D125 D160 D200	j.m. j.m. j.m. j.m.	22 14 14 10	n. ETS Nord
10	Saunatoru	TS-100	kompl.	1	n. ETS Nord
11	Isolatsioon "Armaflex" s=13...25mm		j.m.		vastavalt vajadusele
12	Isolatsioon "Kivivill" alumiiniumkattega s=30...50mm		j.m.		
13	Puhastusluuk		kompl.		vastavalt vajadusele
14	Abimaterjalid		kompl.		
Korter 2					
1	Rootorsoojusvahetiga (~85%) ventseade SP +75 l/s 130Pa Pel=0,12kW VT -75 l/s 130Pa Pel=0,12kW El.kalorifeer Pel=1,0kW		kompl.	1	SP-2/VT-2 n. Komfovent Domekt
2	Mürasummuti Sama Sama Sama	D200 L=0,6m D160 L=0,9m D125 L=0,3m D100 L=0,3m	kompl. kompl. kompl. kompl.	1 4 1 9	n. ETS Nord
3	Välisrest (õhuvõtt)	250x250(h)	kompl.	1	n. ETS Nord
4	Heitõhuotsik	D200	kompl.	1	n. ETS Nord
5	Heitõhuotsik	D125	kompl.	1	n. ETS Nord
6	Sissepuhkedifuuser / plafoon Sama	DSK-125 DSK-100	kompl. kompl.	1 6	n. ETS Nord
7	Väljatõmbeplafoon Sama	DSE-125 DSE-100	kompl. kompl.	1 7	n. ETS Nord
8	Tagasilöögiklapp Sama	D200 D125	kompl. kompl.	1 1	n. ETS Nord
9	Tsingitud plekist õhukanal Sama Sama Sama	D100 D125 D160 D200	j.m. j.m. j.m. j.m.	15 14 14 10	n. ETS Nord
10	Saunatoru	TS-100	kompl.	1	n. ETS Nord

11	Isolatsioon "Armaflex" s=13...25mm		j.m.		vastavalt vajadusele
12	Isolatsioon "Kivivill" alumiiniumkattega s=30...50mm		j.m.		vastavalt vajadusele
13	Puhastusluuk		kompl.		vastavalt vajadusele
14	Abimaterjalid		kompl.		vastavalt vajadusele
Korter 3					
1	Rootorsoojusvahetiga (~85%) ventseade SP +75 l/s 130Pa Pel=0,12kW VT -75 l/s 130Pa Pel=0,12kW El.kalorifeer Pel=1,0kW		kompl.	1	SP-3/VT-3 n. Komfovent Domekt
2	Mürasummuti Sama Sama Sama	D200 L=0,6m D160 L=0,9m D125 L=0,3m D100 L=0,3m	kompl. kompl. kompl. kompl.	1 4 1 9	n. ETS Nord
3	Välisrest (õhuvõtt)	250x250(h)	kompl.	1	n. ETS Nord
4	Heitõhuotsik	D200	kompl.	1	n. ETS Nord
5	Heitõhuotsik	D125	kompl.	1	n. ETS Nord
6	Sissepuhkedifuuser / plafoon Sama	DSK-125 DSK-100	kompl. kompl.	1 6	n. ETS Nord
7	Väljatõmbeplafoon Sama	DSE-125 DSE-100	kompl. kompl.	1 7	n. ETS Nord
8	Tagasilöögiklapp Sama	D200 D125	kompl. kompl.	1 1	n. ETS Nord
9	Tsingitud plekist õhukanal Sama Sama Sama	D100 D125 D160 D200	j.m. j.m. j.m. j.m.	15 14 14 10	n. ETS Nord
10	Saunatoru	TS-100	kompl.	1	n. ETS Nord
11	Isolatsioon "Armaflex" s=13...25mm		j.m.		vastavalt vajadusele
12	Isolatsioon "Kivivill" alumiiniumkattega s=30...50mm		j.m.		vastavalt vajadusele
13	Puhastusluuk		kompl.		vastavalt vajadusele
14	Abimaterjalid		kompl.		vastavalt vajadusele
Korter 4					
1	Rootorsoojusvahetiga (~85%) ventseade SP +75 l/s 130Pa Pel=0,12kW VT -75 l/s 130Pa Pel=0,12kW El.kalorifeer Pel=1,0kW		kompl.	1	SP-4/VT-4 n. Komfovent Domekt
2	Mürasummuti Sama Sama Sama	D200 L=0,6m D160 L=0,9m D125 L=0,3m D100 L=0,3m	kompl. kompl. kompl. kompl.	1 4 1 9	n. ETS Nord
3	Välisrest (õhuvõtt)	250x250(h)	kompl.	1	n. ETS Nord
4	Heitõhuotsik	D200	kompl.	1	n. ETS Nord
5	Heitõhuotsik	D125	kompl.	1	n. ETS Nord
6	Sissepuhkedifuuser / plafoon Sama	DSK-125 DSK-100	kompl. kompl.	1 6	n. ETS Nord
7	Väljatõmbeplafoon Sama	DSE-125 DSE-100	kompl. kompl.	1 7	n. ETS Nord
8	Tagasilöögiklapp Sama	D200 D125	kompl. kompl.	1 1	n. ETS Nord
9	Tsingitud plekist õhukanal Sama Sama Sama	D100 D125 D160 D200	j.m. j.m. j.m. j.m.	15 14 14 10	n. ETS Nord
10	Saunatoru	TS-100	kompl.	1	n. ETS Nord
11	Isolatsioon "Armaflex" s=13...25mm		j.m.		vastavalt vajadusele
12	Isolatsioon "Kivivill" alumiiniumkattega s=30...50mm		j.m.		vastavalt vajadusele
13	Puhastusluuk		kompl.		vastavalt vajadusele
14	Abimaterjalid		kompl.		vastavalt vajadusele
Korter 5					

1	Rootorsoojusvahetiga (~85%) ventseade SP +85 l/s 130Pa Pel=0,12kW VT -85 l/s 130Pa Pel=0,12kW El.kalorifeer Pel=1,0kW		kompl.	1	SP-5/VT-5 n. Komfovent Domekt
2	Mürasummuti Sama Sama Sama	D200 L=0,6m D160 L=0,9m D125 L=0,3m D100 L=0,3m	kompl. kompl. kompl. kompl.	1 4 1 8	n. ETS Nord
3	Välisrest (õhuvõtt)	250x250(h)	kompl.	1	n. ETS Nord
4	Heitõhuotsik	D200	kompl.	1	n. ETS Nord
5	Heitõhuotsik	D125	kompl.	1	n. ETS Nord
6	Sissepuhkedifuuser / plafoon Sama Sama Sama	DSK-125 DSK-100 DVP-100 RK-PK-100	kompl. kompl. kompl. kompl.	1 5 1 1	n. ETS Nord
7	Väljatõmbeplafoon Sama Sama	DSE-125 DSE-100 RK-PK-100	kompl. kompl. kompl.	1 8 2	n. ETS Nord
8	Tagasilöögiklapp Sama	D200 D125	kompl. kompl.	1 1	n. ETS Nord
9	Tsingitud plekist õhukanal Sama Sama Sama	D100 D125 D160 D200	j.m. j.m. j.m. j.m.	22 14 14 10	n. ETS Nord
10	Saunatoru	TS-100	kompl.	1	n. ETS Nord
11	Isolatsioon "Armaflex" s=13...25mm		j.m.		vastavalt
12	Isolatsioon "Kivivill" alumiiniumkattega s=30...50mm		j.m.		vajadusele
13	Puhastusluuk		kompl.		vastavalt
14	Abimaterjalid		kompl.		vajadusele

Märkused

Töövõtja on kohustatud kontrollima vajaminevat materjalide õigsust enne töövõtu lepingu koostamist.

Muudatused materjalide valiku osas kooskõlastada eelnevalt Tellijaga ja projekteerijaga.